Przedmiar robót

Obiekt	Spowolnienie ruchu na DP 1058Z w m. Białogard, DP 1165Z w m. Byszyno, DP 1175Z w m. Dobrowo, DP 1159Z w m. Kamosowo, DP 1175Z w m. Klępino, DP 1157Z w m. Krukowo, DP 1159Z w m. Łęczno, DP 1200Z w m. Podborsko, DP 1174Z w m. Pomianowo, DP 1162Z w m. Rogowo, DP 1057Z w m. Stanomino i DP 1181Z w m. Wicewo.
Branża	drogowa
Kod CPV	45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 45233221-4 - Malowanie nawierzchni
Lokalizacja	DP 1058Z w m. Białogard, DP 1165Z w m. Byszyno, DP 1175Z w m. Dobrowo, DP 1159Z w m. Kamosowo, DP 1175Z w m. Klępino, DP 1157Z w m. Krukowo, DP 1159Z w m. Łęczno, DP 1200Z w m. Podborsko, DP 1174Z w m. Pomianowo, DP 1162Z w m. Rogowo, DP 1057Z w m. Stanomino i DP 1181Z w m. Wicewo.
Zamawiający	Powiat Białogardzki, Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, 78 - 200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57
Inwestor	Powiat Białogardzki, Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, 78 - 200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57

Sporządził mgr inż. Łukasz Daglis

Białogard, 8 września 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Spowolnienie ruchu na DP 1058Z w m. Białogard, DP 1165Z w m. Byszyno, DP 1175Z w m. Dobrowo, DP 1159Z w m. Kamosowo, DP 1175Z w m. Klępino, DP 1157Z w m. Krukowo, DP 1159Z w m. Łęczno, DP 1200Z w m. Podborsko, DP 1174Z w m. Pomianowo, DP 1162Z w m. Rogowo, DP 1057Z w m. Stanomino i DP 1181Z w m. Wicewo.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			I Spowolnienie ruchu na DP 1058Z w m. Białogard		
			I.1 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
1	Kalkulacja indywidualna		Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości z zasilaniem solarnym poprzez panel fotowoltaiczny oraz z możliwością zasilania stałego z sieci elektroenergetycznej.	szt	1
			II Spowolnienie ruchu na DP 1165Z w m. Byszyno		
			II.1. Oznakowanie pionowe		
2	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			Słupki stalowe ocynk fi 700 mm 5	szt	5
			razem	szt	5
3	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 5	szt	5
			Znaki A11a 4	szt	4
			Tabliczki T1 4	szt	4
			razem	szt	13
			II.2. Oznakowanie poziome		
4	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	7,5
			II.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
5	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 4	szt	4
			razem	szt	4
6	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	4
			III Spowolnienie ruchu na DP 1175Z w m. Dobrowo		
			III.1. Oznakowanie pionowe		
7	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			Słupki stalowe ocynk fi 700 mm 7	szt	7
			razem	szt	7
8	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 7	szt	7
			Znaki A11a 4	szt	4
			Tabliczki T1 4	szt	4
			razem	szt	15
			III.2. Oznakowanie poziome		
9	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	7,5
			III.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
10	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 2	szt	2
			razem	szt	2
11	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	4
			IV Spowolnienie ruchu na DP 1159Z w m. Kamosowo		
			IV.1. Oznakowanie pionowe		
12	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			4	szt	4
			2	szt	2
			razem	szt	6
13	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 4	szt	4
			Znaki A11a 2	szt	2
			Tabliczki T1 4	szt	4
			razem	szt	10

Tabela przedmiaru robót

Spowolnienie ruchu na DP 1058Z w m. Białogard, DP 1165Z w m. Byszyno, DP 1175Z w m. Dobrowo, DP 1159Z w m. Kamosowo, DP 1175Z w m. Klępino, DP 1157Z w m. Krukowo, DP 1159Z w m. Łęczno, DP 1200Z w m. Podborsko, DP 1174Z w m. Pomianowo, DP 1162Z w m. Rogowo, DP 1057Z w m. Stanomino i DP 1181Z w m. Wicewo.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			IV.2. Oznakowanie poziome		
14	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	7,5
			IV.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
15	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 4	szt	4
			razem	szt	4
16	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	4
			V Spowolnienie ruchu na DP 1175Z w m. Klępino		
			V.1. Oznakowanie pionowe		
17	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			Słupki stalowe ocynk fi 700 mm 4	szt	4
			razem	szt	4
18	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 4	szt	4
			Znaki A11a 2	szt	2
			Tabliczki T1 2	szt	2
			razem	szt	8
			V.2. Oznakowanie poziome		
19	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	5
			V.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
20	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 2	szt	2
			razem	szt	2
21	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	2
			VI Spowolnienie ruchu na DP 1157Z w m. Krukowo		
			VI.1. Oznakowanie pionowe		
22	KNR 2-31 0703/03	D-07.02.01	Przestawienie (demontaż i montaż) znaku istniejącego B-21	szt	1
23	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			Słupki stalowe ocynk fi 700 mm 12	szt	12
			razem	szt	12
24	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 12	szt	12
			Znaki A11a 6	szt	6
			Tabliczki T1 6	szt	6
			razem	szt	24
			VI.2. Oznakowanie poziome		
25	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	10
			VI.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
26	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 3	szt	3
			razem	szt	3
27	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	6
			VII Spowolnienie ruchu na DP 1159Z w m. Łęczno		
			VII.1. Oznakowanie pionowe		
28	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			8	szt	8

Tabela przedmiaru robót

Spowolnienie ruchu na DP 1058Z w m. Białogard, DP 1165Z w m. Byszyno, DP 1175Z w m. Dobrowo, DP 1159Z w m. Kamosowo, DP 1175Z w m. Klępino, DP 1157Z w m. Krukowo, DP 1159Z w m. Łęczno, DP 1200Z w m. Podborsko, DP 1174Z w m. Pomianowo, DP 1162Z w m. Rogowo, DP 1057Z w m. Stanomino i DP 1181Z w m. Wicewo.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	8
29	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 8	szt	8
			Znaki A11a 4	szt	4
			Tabliczki T1 4	szt	4
			razem	szt	16
			VII.2. Oznakowanie poziome		
30	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	6
			VII.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
31	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			U12c 4	szt	4
			razem	szt	4
32	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	3
			VIII Spowolnienie ruchu na DP 1200Z w m. Podborsko		
			VIII.1. Oznakowanie pionowe		
33	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			Słupki stalowe ocynk fi 700 mm 4	szt	4
			Słupki do tablic D42/43 8	szt	8
			razem	szt	12
34	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 4	szt	4
			Znaki A11a 2	szt	2
			Tabliczki T1 2	szt	2
			razem	szt	8
35	KNR 2-31 0703/02	D-07.02.01	Przymocowanie tablic D-42/43 (o powierzchni ponad 0,3m2)	szt	4
36	KNR 2-31 0703/02	D-07.02.01	Przestawienie (demontaż i montaż) istniejących tablic E-17/18a	szt	4
			VIII.2. Oznakowanie poziome		
37	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	5
			VIII.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
38	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 2	szt	2
			razem	szt	2
39	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	2
40	Kalkulacja indywidualna		Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości z zasilaniem solarnym poprzez panel fotowoltaiczny oraz z możliwością zasilania stałego z sieci elektroenergetycznej.	szt	1
			XIX Spowolnienie ruchu na DP 1174Z w m. Pomianowo		
			XIX.1. Oznakowanie pionowe		
41	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			Słupki stalowe ocynk fi 700 mm 8	szt	8
			razem	szt	8
42	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 8	szt	8
			Znaki A11a 4	szt	4
			Tabliczki T1 4	szt	4
			razem	szt	16
			XIX.2. Oznakowanie poziome		
43	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	7,5

Tabela przedmiaru robót

Spowolnienie ruchu na DP 1058Z w m. Białogard, DP 1165Z w m. Byszyno, DP 1175Z w m. Dobrowo, DP 1159Z w m. Kamosowo, DP 1175Z w m. Klępino, DP 1157Z w m. Krukowo, DP 1159Z w m. Łęczno, DP 1200Z w m. Podborsko, DP 1174Z w m. Pomianowo, DP 1162Z w m. Rogowo, DP 1057Z w m. Stanomino i DP 1181Z w m. Wicewo.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			XIX.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
44	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 3	szt	3
			razem	szt	3
45	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	4
			X. Spowolnienie ruchu na DP 1162Z w m. Rogowo		
			X.1. Oznakowanie pionowe		
46	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			Słupki do znaków ocynk fi 700 mm 8	szt	8
			razem	szt	8
47	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 8	szt	8
			Znaki A11a 4	szt	4
			Tabliczki T1 4	szt	4
			razem	szt	16
			X.2. Oznakowanie poziome		
48	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	7,5
			X.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
49	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 4	szt	4
			razem	szt	4
50	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	4
			XI Spowolnienie ruchu na DP 1057Z w m. Stanomino		
			XI.1. Oznakowanie pionowe		
51	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			Słupki do znaków ocynk fi 700 mm 4	szt	4
			razem	szt	4
52	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 4	szt	4
			Znaki A11a 2	szt	2
			Tabliczki T1 2	szt	2
			razem	szt	8
			XI.2. Oznakowanie poziome		
53	KNR 2-31 0706/05		Oznakowanie poziome P-25	m2	5
			XI.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
54	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 2	szt	2
			razem	szt	2
55	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	2
56	KNR AT-04 0209/03 analogia	D-08.07.01a	Progi zwalniające płytowe 6X6m (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego	szt	1
			XII Spowolnienie ruchu na DP 1181Z w m. Wicewo		
			XII.1. Oznakowanie pionowe		
57	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			7	szt	7
			razem	szt	7

Tabela przedmiaru robót

Spowolnienie ruchu na DP 1058Z w m. Białogard, DP 1165Z w m. Byszyno, DP 1175Z w m. Dobrowo, DP 1159Z w m. Kamosowo, DP 1175Z w m. Klępino, DP 1157Z w m. Krukowo, DP 1159Z w m. Łęczno, DP 1200Z w m. Podborsko, DP 1174Z w m. Pomianowo, DP 1162Z w m. Rogowo, DP 1057Z w m. Stanomino i DP 1181Z w m. Wicewo.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
58	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			Znaki B-33 i B34 7	szt	7
			Znaki A11a 4	szt	4
			Tabliczki T1 4	szt	4
			razem	szt	15
			XII.2. Oznakowanie poziome		
59	KNR 2-31 0706/05	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-25	m2	7,5
			XII.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)		
60	Kalkulacja indywidualna	D-07.02.01	Ustawienie słupków blokujących U-12c fi 120		
			Słupek U12c 3	szt	3
			razem	szt	3
61	KNR AT-04 0209/02	D-08.07.01a	Progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt	4